



# 施工事例 #2

案件名 : 乳製品排水処理設備新設工事(既設改造増設)  
都道府県 : 千葉県  
施工時期 : 2010年  
原水量 : 1300m<sup>3</sup>/日

水質項目	原水水質	処理水水質
BOD	600 mg/L	25 mg/L
SS	300 mg/L	50 mg/L
n-Hex抽出物	100 mg/L	10 mg/L 以下

